

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Westlake MS

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	031417.260A.A109SK.01	Sink, room A109	0.53	-	-	1
	031417.260A.A123SK.01	Sink, room A123	1.9	-	-	1
	031417.260A.A131DF.01	Drinking fountain, hallway A131, south wall	ND	-	-	1
	031417.260A.C105SK.01	Sink, room L105, "A La Carte" room	28	Taken offline	-	1
	031417.260A.C116SK.01	Sink, room C116	7.8	-	-	1
	031417.260A.C134DF.01	Drinking fountain, corridor C134	2.6	-	-	1
	031417.260A.C135DF.01	Drinking fountain, corridor C135	ND	-	-	1
	031417.260A.C206SK.01	Sink, room C206	1.2	-	-	1
	031417.260A.C210SK.01	Sink, room C210	ND	-	-	1
	031417.260A.C213SK.01	Sink, room C213	2.3	-	-	1
	031417.260A.C215SK.01	Sink, room C215	5.2	-	-	1
	031417.260A.C232DF.01	Drinking fountain, corridor C232	3.2	-	-	1
	031417.260A.C234DF.01	Drinking fountain, hallway C234	0.72	-	-	1
	031417.260A.D101SK.01	Sink, room D101	8.2	-	-	1
	031417.260A.D103SK.01	Sink, room D103, north wall, currently 1st grade classroom	65	Taken offline	-	1
	031417.260A.D103SK.02	Sink, room D103, NW corner	6.2	-	-	1
	031417.260A.D103SK.03	Sink, room D103, SW corner	7.7	-	-	1
	031417.260A.D103SK.04	Sink, room D103, south wall	3.4	-	-	1
	031417.260A.D110SK.01	Sink, room D110, west wall, right side sink	2.9	-	-	1
	031417.260A.D110SK.02	Sink, room D110, west wall, left side sink	3.8	-	-	1
	031417.260A.D114SK.01	Sink, room D114, west wall, right side sink	3.8	-	-	1
	031417.260A.D114SK.02	Sink, room D114, west wall, left side sink	3	-	-	1
	031417.260A.E107SK.01	Sink, room E107	4.4	-	-	1
	031417.260A.E112SK.01	Sink, room E112	10	-	-	1
	031417.260A.E117SK.01	Sink, room E117, SW corner, left side SK	3.9	-	-	1
	031417.260A.E117SK.02	Sink, room E117, SW corner, right side SK	7.5	-	-	1
	031417.260A.E117SK.03	Sink, room E117, SW corner, north wall	2.4	-	-	1
	031417.260A.E117SK.04	Sink, room E117, SW corner, east wall	6.4	-	-	1
	031417.260A.E123DF.01	Drinking fountain, room E123	ND	-	-	1
	031417.260A.F100DF.01	Drinking fountain, room F100, NE corner	ND	-	-	1
	031417.260A.F100DF.02	Drinking fountain, room F100, SE corner	ND	-	-	1
	031417.260A.F105DF.01	Drinking fountain, room F105	1.5	-	-	1
	031417.260A.F109SK.01	Sink, room F109	5.3	-	-	1
	031417.260A.F111DF.01	Drinking fountain, room F111	0.5	-	-	1
	031417.260A.F112SK.01	Sink, room F112	7.7	-	-	1
	031417.260A.G115SK.01	Sink, room G115	9	-	-	1
Initial Sample Total						36

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a